



Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS

VIA G. PASCOLI n.31 - TRIESTE



PROGETTAZIONE
UFFICIO TECNICO A.S.P.-ITIS

per. ind. LORENZO MOCNICH

UT2024_26 - PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Via Pascoli 31 - Trieste

ELABORATO :
ANALISI PREZZI

DATA:
OTTOBRE 2024

SCALA:
-

TAVOLA

AP

ASP ITIS					
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA					
NP.EL.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza con autodiagnosi IP40 autonomia 1,5h			€/pz.	187,12
Art. di elenco	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Costo Lavorazione
C.06	ANALISI DEL PREZZO PARTE A) - Fonte EPU RFVG 2024				
	A1) NOLI E TRASPORTO				
	-	h	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO NOLI E TRASPORTO				0,00
	A2) APPARECCHIATURE				
	-	h	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO APPARECCHIATURE				0,00
	A3) MANODOPERA - MDO				
	Operaio livello D2 (Fonte EPU RFVG 2024)	h	0,75	23,03	17,27
	SOMMANO MANODOPERA				17,27
	SOMMANO PARTE A)				17,27
	ANALISI DEL PREZZO PARTE B) - Prezzi non contemplati nel prezziario RFVG 2024				
	B1) APPARECCHIATURE				
	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza con sorgente luminosa a LED, modalità non permanente (SE) oppure permanente (SA), grado di protezione IP40, installazione fissa a parte a soffitto o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di 1,5h , completo di lampada LED con flusso nominale sotto specificato conforme alla norma CEI EN 60598-22, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, classe II di isolamento, accessoriabile con pittogrammi mono e bifacciali per sistema di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità fino a 20m, accessori estetici di tipo e colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'identificazione dell'apparecchio mediante la fornitura e l'apposizione di etichetta adesiva di adeguate dimensioni (al fine di una corretta lettura) riportanti il medesimo codice alfanumerico indicato sugli schermi di progetto, lievo apparecchio esistente ed accatastamento in luogo indicato dalla D.L., trasporto in pubblica discarica. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici su linea esistente, staffe di fissaggio e ogni onere ed accessorio necessario per il funzionamento e per la posa a regola d'arte. LED, flusso nominale 400lm reso in emergenza e 60lm in modalità SA, costruzione EATON, modello Nexitech LED art. NEXI400-AT, o equivalente				
	ELEMENTI:				
	(E) [MNV-NEXI400-AT] NEXITECH LED 400LM SA/SE 1.5H AT	pz.	1,00		130,00
	(L) Contributo RAEE, etichetta e materiale di consumo (3%)	a corpo	1,00	0,67	0,65
SOMMANO PARTE B)					130,65
SPESE GENERALI (PARTE A+B)		15,0%		€.	22,19
UTILE D'IMPRESA (PARTE A+B)		10,0%		€.	17,01
TOTALE A+B				€.	187,12
PREZZO DI APPLICAZIONE				€.	187,12

ASP ITIS					
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA					
NP.EL.02	Fornitura e posa in opera di pittogramma per apparecchio di illuminazione di sicurezza con autodiagnosi IP40 autonomia 1,5h			€/pz.	8,92
Art. di elenco	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Costo Lavorazione
-	ANALISI DEL PREZZO PARTE A) - Fonte EPU RFVG 2024				
	A1) NOLI E TRASPORTO				
	-	h	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO NOLI E TRASPORTO				0,00
	A2) APPARECCHIATURE				
	-	h	0,00	0,00	0,00
	SOMMANO APPARECCHIATURE				0,00
	A3) MANODOPERA - MDO				
	C.06 Operaio livello D2 (Fonte EPU RFVG 2024)	h	0,15	23,03	3,45
	SOMMANO MANODOPERA				3,45
	SOMMANO PARTE A)				3,45
	ANALISI DEL PREZZO PARTE B) - Prezzi non contemplati nel prezzario RFVG 2024				
	B1) APPARECCHIATURE				
	Fornitura e posa in opera di pittogramma monofacciale o bifacciale per sistemi di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità fino a 20m.L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, e ogni onere ed accessorio necessario per il funzionamento e per la posa a regola d'arte. Costruzione EATON, modello PICTO , o equivalente				
	ELEMENTI: (E) NEXI-PICTO	pz.	1,00		3,60
	SOMMANO PARTE B)				3,60
SPESE GENERALI (PARTE A+B)		15,0%		€.	1,06
UTILE D'IMPRESA (PARTE A+B)		10,0%		€.	0,81
TOTALE A+B				€.	8,92
PREZZO DI APPLICAZIONE				€.	8,92