



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Via Pascoli, 31
34129 - Trieste

Oggetto:

UT2024_42 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA DI CASA RUSCONI
IN VIA DELLA VALLE n.8

CME – Computo metrico estimativo

Trieste, agosto 2025



Il Progettista

Geom. Peter Sossi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORI			
Intervento		U.M.	Prezzo unitario
1	Installazione di cantiere compresi oneri per l'occupazione di suolo pubblico e documentazione finale	a corpo	€ 2.000,00
2	Realizzazione <i>preliner</i> in PU non resinato per il contenimento della successiva calza nelle condotte, lunghezza circa 32m	a corpo	€ 2.956,80
3	Vetrificazione condotte con calza resinata lunghezza circa 32m.	a corpo	€ 7,224,00
4	Ricostruzione fondo di scorrimento reflui dei pozzetti. N.5 pozzetti	a corpo	€ 3.360,00
VETRIFICAZIONE CONDOTTE E POZZETTI		a corpo	€ 15.540,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ONERI PER LA SICUREZZA			
Intervento		U.M.	Prezzo unitario
5	Spese generali per la sicurezza comprendenti i seguenti oneri: - segnaletica di cantiere per ogni singola area d'intervento; - gestione della emergenza ed ogni altra prescrizione prevista nel DUVRI e nel Piano di emergenza del committente; - gestione dei lavoratori per costante promiscuità con persone estranee ai lavori; - mantenimento della costante pulizia delle zone d'intervento.	a corpo	€ 500,00
ONERI PER LA SICUREZZA		a corpo	€ 500,00

Ai sensi dell'art.41 comma 13 del D.Lgs.36/2023 il costo della manodopera per una squadra di 3 operatori per 3 giorni risulta essere:

Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Q.tà	Importo
Prezziario FVG 2025 - C.04.TS - Operaio IV livello ambito prov.Trieste	ora	€ 34,47	72	€ 2.481,84
Spese generali	%	13%		€ 322,64
Utile d'impresa	%	10%		€ 248,18
TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA				€ 3.052,66
				19,64%