



Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS

VIA G. PASCOLI n.31 - TRIESTE



PROGETTAZIONE
UFFICIO TECNICO A.S.P.-ITIS

per. ind. LORENZO MOCNICH

UT2024_26 - PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Via Pascoli 31 - Trieste

ELABORATO :
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA:
OTTOBRE 2024

SCALA:
-

TAVOLA

CME

COMPUTO METRICO

OGGETTO: UT2024_26 PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA DI SICUREZZA PRESSO IL COMPENSORIO DI VIA PASCOLI N.31

COMMITTENTE: Azienda Pubblica Servizi alla Persona - ITIS

Trieste, 31/10/2024

IL TECNICO
per.ind. Lorenzo Mocnich

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 / 1 NP.EL.01	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza con sorgente luminosa a LED, modalità non permanente (SE) oppure permanente (SA), grado di protezione IP40, installazione fissa a parte a soffitto o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di 1,5h , completo di lampada LED con flusso nominale sotto specificato conforme alla norma CEI EN 60598-22, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, classe II di isolamento, accessoriabile con pittogrammi mono e bifacciali per sistema di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità fino a 20m, accessori estetici di tipo e colore a scelta della D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'identificazione dell'apparecchio mediante la fornitura e l'apposizione di etichetta adesiva di adeguate dimensioni (al fine di una corretta lettura) riportatnti il medesimo codice alfanumerico indicato sugli schermi di progetto, lievo apparecchio esistente ed accatastamento in luogo indicato dalla D.L., trasporto in pubblica discarica. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici su linea esistente, staffe di fissaggio e ogni onere ed accessorio necessario per il funzionamento e per la posa a regola d'arte. LED, flusso nominale 400lm reso in emergenza e 60lm in modalità SA, costruzione EATON, modello Nexitech LED art. NEXI400-AT, o equivalente Piano interrato Piano terra Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano terra ex S. Giusto	45,00 96,00 86,00 141,00 93,00 23,00		
	SOMMANO cadauno	484,00	187,12	90'566,08
2 / 2 NP.EL.02	Fornitura e posa in opera di pittogramma monofacciale o bifacciale per sistemi di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità fino a 20m.L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, e ogni onere ed accessorio necessario per il funzionamento e per la posa a regola d'arte. Costruzione EATON, modello PICTO , o equivalente. Piano interrato Piano terra Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano terra ex S. Giusto	5,00 10,00 9,00 15,00 9,00 3,00		
	SOMMANO cadauno	51,00	8,92	454,92
3 / 3 42.3.VV6.01. A	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile antimuffa applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, con additivi antimuffa, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati	250,00		
	SOMMANO m2	250,00	10,02	2'505,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			93'526,00
	T O T A L E euro			93'526,00
	Trieste, 31/10/2024			
	Il Tecnico per.ind. Lorenzo Mocnich			
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			